

Kostenschätzung nach DIN 276

Außenanlagen Evangelische Schule Köpenick

Neugestaltung des südl. Schulhofes

Stand: 27.07.2010

500	Außenanlagen	
Ziffer	Leistung	GP
510	Geländeflächen	
511	Geländebearbeitung	
	Rohplanum	665,00 €
	Bodenauftrag u. -abtrag bis 40cm, auf der Fläche transportieren: für Wegeflächen, Fallschutzfläche, Leitungsgräben, Baumgruben und Hecken/Strauchflächen inkl. Rohplanum	693,00 €
	Bodenaushub Teich inkl. Modellierung	360,00 €
	Zulage Bodenauftrag u. -abtrag: Überschüssigen Boden zu einer Hügelandschaft modellieren, nördl. Schulhof	375,00 €
	Boden laden und abfahren	195,00 €
	Summe 511 - Geländebearbeitung	2.288,00 €
514	Pflanzen	
	vorh. Sträucher umpflanzen	200,00 €
	Staudenfläche herstellen, Bereich Schulgarten / Teich, inkl. Pflanzarbeiten u. Oberboden	3.850,00 €
	Hecken- u. Strauchpflanzung herstellen, inkl. Pflanzarbeiten u. Oberboden	11.700,00 €
	Wasserpflanzen liefern, pflanzen	200,00 €
	vorh. Bäume umpflanzen	750,00 €
	Blütenbäume liefern, pflanzen u. Baumverankerung	8.250,00 €
	Hofbaum liefern, pflanzen u. Baumverankerung	1.250,00 €
	Bäume liefern, pflanzen u. Baumverankerung	8.250,00 €
	Obstbäume liefern, pflanzen u. Baumverankerung	1.500,00 €
	Fertigstellungspflege Pflanzflächen	1.330,00 €
	Fertigstellungspflege Bäume	1.015,00 €
	Summe 514 - Pflanzen	38.295,00 €
515	Rasen	
	Rasenflächen in Teilflächen herstellen inkl. Oberboden	4.000,00 €
	Fertigstellungspflege Rasen	1.250,00 €
	Summe 515 - Rasen	5.250,00 €

520	Befestigte Flächen	
521	Wege	
	Betonplatten Forum und Vorfläche Mensa	55.650,00 €
	Betonplatten Hofband	5.670,00 €
	Deckschicht wassergeb. Wegedecke	6.450,00 €
	vorh. Blockstufen als Laufspur mit Rasenfuge verlegen inkl.	4.750,00 €
	Einbau der vorh. Tragschicht	
	Kiesflächen herstellen: Sitzbereich Mensa u. Relaxinseln	3.610,00 €
	Summe 521 - Wege	76.130,00 €
526	Spielplatzflächen	
	Einfassung Kantenstein: Spieloasen u. Gartennischen	2.000,00 €
	Holzterrasse Hofband	14.700,00 €
	Fallschutzbelag Kunststoff Basketball	10.500,00 €
	Fallschutzsand	3.500,00 €
	Findlingsparcour	2.500,00 €
	Hängemattengarten	5.000,00 €
	Sonnenschirme	1.800,00 €
	Kletterspiel	15.000,00 €
	Spielkombination	10.000,00 €
	Mehrfachschaukel	3.600,00 €
	Tischtennisplatten	6.000,00 €
	Basketballkorb	2.000,00 €
	Schachbrett	350,00 €
	Summe 526 - Spielplatzflächen	76.950,00 €
530	Baukonstruktion in Außenanlagen	
531	Einfriedung	
	Holzzaun Schulgarten / Teich / Grünes Klassenzimmer	2.500,00 €
	Summe 531 - Einfriedung	2.500,00 €
533	Mauern, Wände	
	Sitzmauer, Höhe 40cm	7.200,00 €
	Hoflinie, Höhe 60cm	15.500,00 €
	Hoflinie bodenbündig	950,00 €
	Summe 533 - Mauern, Wände	23.650,00 €
534	Rampen Treppen Stufen	
	Stufenanlage Schuleingang, Bühne	11.250,00 €
	seitliche Stufenanlage	1.500,00 €
	Grünes Klassenzimmer, L-Winkel, H.50cm	6.250,00 €
	Summe 534 - Rampen Treppen Stufen	19.000,00 €

540	Technische Anlagen in Außenanlagen	
542	Wasseranlagen	
	Hofabläufe inkl. Anschluß einschl. Sickerpackung	5.000,00 €
	Wasseranschluß für Teich inkl. Leitung	700,00 €
	Teichfolie liefern u. einbauen	900,00 €
	Summe 542 - Wasseranlagen	6.600,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen	
552	Besondere Einbauten	
	Tische u. Bänke Sitzbereich Mensa	2.400,00 €
	Sitzsteine Relaxinseln	750,00 €
	Papierkorb	1.400,00 €
	Sonnendeck Holz	4.000,00 €
	Sonnensegel Bühne	2.500,00 €
	Müllpavillon	2.500,00 €
	Rundbänke	6.000,00 €
	Bänke ohne Lehne	8.000,00 €
	Summe 552 - Besondere Einbauten	27.550,00 €
590	Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	
593	Sicherungsmaßnahmen	
	Tischtennisplatten versetzen	80,00 €
	Hängemattenpfähle umsetzen	500,00 €
	Klangelement umsetzen	75,00 €
	Tor / Zaunelement tauschen	150,00 €
	Zaun richten und ausbessern	500,00 €
	Parabolspiegel versetzen	150,00 €
	Basketbalkorb neu setzen	150,00 €
	Eingangstor überarbeiten, zweiflügelig, B = 4m	1.500,00 €
	Summe 593 - Sicherungsmaßnahmen	3.105,00 €
594	Abbruchmaßnahmen	
	Pflanzung roden	2.750,00 €
	Koniferen, Bäume mit Stamm- u. Kronenschaden roden	800,00 €
	Rasenflächen abschälen	237,50 €
	vorh. Betonplatten ausbauen u. abfahren	5.250,00 €
	wassergeb. Wegedecke abschieben u. abfahren	1.687,50 €
	Tragschicht ausbauen und seitlich lagern	787,50 €
	Tragschicht ausbauen u. abfahren	3.150,00 €
	Stufenanlage abbrechen, Stufen lagern	5.437,50 €
	Betonkübel u. Poller abbrechen u. entsorgen	112,00 €
		300,00 €
	Hochbeet abbrechen 4,5*3m	
	Sitzmauer abbrechen(Bereich Hochbeet), H.-50cm	360,00 €
	Betonmauer Müllplatz abbrechen, H.1,00m	875,00 €
	Beeteinfassung / Rasenplatten abbrechen	75,00 €
	Einfassung vertieftes Spielfeld abbrechen	555,00 €
	Geländer Mensa abbrechen	300,00 €
	Kronenpflege	1.500,00 €
	Summe 594 - Abbruchmaßnahmen	24.177,00 €